

Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Kurzcharakteristik

Los 02 – Bauhauptleistungen

Gerüstbauarbeiten

- 140 m² Fassadengerüst
- 2 Gerüsttürme über 2 Geschoss als Fluchtweg
- 2 fahrbare Rollrüstungen

Abbrucharbeiten

- 100 m² Trennwandsystem abbrechen, entsorgen
- 950 m² Wandputz abschlagen mit und ohne Fliesen, entsorgen
- Ca. 500 m² Fußbodenbeläge mit und ohne Estrich abbrechen, entsorgen
- 410 m² Bodenbeläge abbrechen, entsorgen
- 145 m³ Innenwände und div. Mauerwerk abbrechen
- Ausbau / Entsorgung von Schlacke, teerhaltigen Bitumenschichten

Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten

- 140 m³ Erdaushub außerhalb Gebäude und Wiedereinbau Mineralstoffgemisch und Kies
- 60 m³ Erdaushub innerhalb Gebäude und Wiedereinbau Grundleitungen, Kies, Feinplanum

Vertikalabdichtung Gebäude

- 115 m² Betonvorsatzschale, Perimeterdämmung und bituminöse Dickbeschichtung

Beton- und Stahlbetonarbeiten; Mauer- und Putzarbeiten

- Fundamentierung Fluchttreppe
- 315 m² Bodenplatte innerhalb Gebäude neu
- Div. Mauerarbeiten – Innenwände neu bzw. Öffnungen schließen, Einbau Stürze, Ausmauerungen in Kleinflächen, Herstellen Schlitz, Kernbohrungen etc.
- 950 m² Wandputz neu zuzügl. Ausbesserungsarbeiten am Bestand

Schlosser- und Zimmererarbeiten

- Ca. 10 t Profilstahl Einbau als bauzeitliche und finale Abfangkonstruktion der Bestandsdecken
- Ca. 7 m³ Konstruktionsholz zur bauzeitlichen Abfangung

Estrich- und Abdichtungsarbeiten

- Ca. 420 m² Estrich einbau incl. Wärmedämmung und Abdichtung gegen Bodenfeuchte