

Sanierung Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Kurzcharakteristik

Los 04 – Leistungsumfang für Heizungs-, Lüftungs-u. Sanitärinstallationen

Heizungstechnik

- 7 Stück Plattenheizkörper mit Thermostatventil demontieren und entsorgen
- 26 Stück Gussradiatoren unterschiedlicher Größen, mit Thermostatventil demontieren und entsorgen
- 450 m Rohrleitungen aus Stahl, DN 15 bis DN 65, mit Wärmedämmung Demontieren und entsorgen
- 44 Stück PLAN-Plattenheizkörper mit Thermostatventil u. Verschraubung
- 1 Stück kombinierte Verteileranlage mit Dämmungen
- 735 m Kupferrohr mit Form-u. Verbindungsstücken DN 12 bis DN 40, Wärmedämmungen
- 1 Stück Elektronisch geregelte Raumheizungsanlage mit Schaltschrank, komplette Verkabelung der Komponenten
- 2 Stück Geregelte Heizkreise am Hauptverteiler
- 2 Stück Erweiterungsmodule an der vorhandenen Wärmeerzeugeranlage
- 1 Stück Wetterschutzgitter für Verbrennungsluft
- 25 m Schlitze im Ziegelmauerwerk herstellen
- 44 Stück Kernbohrungen 60 mm bis 200 mm im Durchmesser herstellen

Sanitärtechnik

- 7 Stück Komplette Waschbecken-u. Ausgussanlagen demontieren und entsorgen
- 2 Stück Komplette WC-Anlagen demontieren und entsorgen
- 20 Stück Elt-Speicher, Kleinteile und Accessoires demontieren und entsorgen
- 70 m Trinkwasserleitungen (Mischinstallation) mit Wärmedämmung demontieren und entsorgen
- 35 m Abwasserleitungen aus Kunststoff und Guss demontieren und entsorgen
- 3 Stück Komplette Waschbeckenanlagen mit Tragegerüst liefern und montieren
- 1 Stück Komplette Behinderten-Waschbeckenanlage liefern und montieren
- 2 Stück Komplette WC-Anlagen liefern und montieren
- 1 Stück Komplette behindertengerechte WC-Anlage liefern und montieren
- 2 Stück Komplette Urinalanlage mit berührungsloser Spülung liefern und montieren
- 23 Stück Sanitärtechnische Kleinteile und Accessoires liefern und montieren
- 1 Stück Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer 4,4 kW liefern und montieren
- 80 m Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 50 mit Form-u. Verbindungsstücken, Schwitzwasserisolierung
- 15 m Abwasserleitungen aus Kunststoff DN 40 bis DN 100 mit Form-u. Verbindungsstücken
- 30 m Muffenlose Gussleitungen DN 50 u. DN 100 mit Form-u. Verbindungsstücken
- 40 Stück Kernbohrungen 60 mm bis 160 mm im Durchmesser

Lüftungstechnik

- 1 Stück Rohrventilator DN 100 (350 m³/h) mit Rep.-Schalter und Drehzahlsteller
- 1 Stück Decken-u. Wandschott DN 100

- 1 Stück Fortlufthaube DN 100 aus Edelstahl
- 20 m Verzinktes Lüftungsrohr mit Form-u. Verbindungsstücken
- 5 Stück Abluft-Tellerventile DN 100 und DN 150
- 1 Stück Komplette Inverter-Split-Einheit 2,6 kW für Serverraum-Kühlung