

# Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

## Kurzcharakteristik

### Los 06 – Trockenbauarbeiten

#### *Wände*

- 180 m<sup>2</sup> Metallständerwände mit Türöffnungen
- 90 m<sup>2</sup> Installationswände
- 160 m<sup>2</sup> Freistehende Vorsatzschalen mit seitlichem / oberem Abschluss
- 25 m Verkofferungen

#### *Decken*

- 350 m<sup>2</sup> abgehangene Akustik-Raster-Decken-Systeme
- 80 m Deckenrand-Abschluss aus GKB plus UK
- 180 m<sup>2</sup> Akustik-Decken direkt befestigt

#### *Brandschutzverkleidungen*

- 34 m<sup>2</sup> F90-Bekleidung Stahlstützen 3- und 4-seitig
- 30 m<sup>2</sup> F90-Bekleidung Stahlunterzüge 3-seitig
- 55 m<sup>2</sup> F90-Deckenbekleidung an Massiv- und Holzbalkendecke
- 80 m F90-Flanschbekleidung Stahlträger 1-seitig

#### *Sonstiges*

- Öffnungen und Aussparungen herstellen
- Revisionsklappen liefern und einbauen
- 4 m Kabelkanal I90
- Überbrückungskonstruktion, Montagerahmen für Raster-Decken
- Kleineisenteile
- Verfugung Acryl