

Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Kurzcharakteristik

Los 09 – Fliesen- und Abdichtungsarbeiten

Wände

- 550 m² Verbundabdichtung
- 550 m² Wandfliesen 15 x 15 cm

Fußboden

- 125 m² Verbundabdichtung
- 125 m² Bodenfliesen 20 x 20 cm, diagonal verlegt

Kristallspiegel

- 6 Stck 1,5 x 0,75 m
- 2 Stck 0,45 x 0,75 m

Sonstiges

- Wandabschluß- und Einfassprofile
- Belagsabschlußprofile
- Revisionsklappen liefern und einbauen
- Silikon-Verfugung