

# Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

## Kurzcharakteristik

### Los 15 – Maler- und Lackierarbeiten

#### *Wände*

- 1500 m<sup>2</sup> zu beschichtende Wandflächen: UG-Vorbereitungen; UG-Ausgleich; Grundierung; Beschichtung Dispersionsfarbe
- 400 m Anstrich in Leibungen
- 300 m<sup>2</sup> Entfernung Tapezierung
- 360 m<sup>2</sup> Überholungsanstriche

#### *Fußboden*

- 30 m<sup>2</sup> Fußbodenbeschichtung Dispersionslack

#### *Anstrich Metalloberflächen*

- 15 m<sup>2</sup> UG-Vorbereitung und Korrosionsschutzanstrich
- 40 m UG-Vorbereitung und Wiederholungsanstrich Treppengeländer

#### *Sonstiges*

- 900 m Acryl-Verfugung
- 70 m Putzprofile PVC und Aluminium
- 15 Stück Edelstahl Eckschutzprofile