

Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Kurzcharakteristik

Los 16 – Leistungsumfang für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen

2. BA Westflügel

Heizungstechnik:

8 Stück	Plattenheizkörper mit Thermostatventil demontieren und entsorgen
4 Stück	Gussradiatoren unterschiedlicher Größen, mit Thermostatventil demontieren und entsorgen
480 m	Rohrleitungen aus Stahl, DN 15 bis DN 65, mit Wärmedämmung demontieren und entsorgen
17 Stück	PLAN-Plattenheizkörper mit Thermostatventil u. Verschraubung
105 m	Kupferrohr mit Form-u. Verbindungsstücken DN 12 bis DN 40, Wärmedämmungen
1 Stück	Geregelter Heizkreise am Hauptverteiler
25 m	Schlitze im Ziegelmauerwerk herstellen
44 Stück	Kernbohrungen 60 mm bis 200 mm im Durchmesser herstellen

Sanitärtechnik

13 Stück	Komplette Waschbecken-u. Ausgussanlagen demontieren und entsorgen
16 Stück	Komplette WC-Anlagen demontieren und entsorgen
1 Stück	Elt-Speicher, Kleinteile und Accessoires demontieren und entsorgen
260 m	Trinkwasserleitungen (Mischinstallation) mit Wärmedämmung demontieren und entsorgen
45 m	Abwasserleitungen aus Kunststoff und Guss demontieren und entsorgen
5 Stück	Komplette Waschbeckenanlagen mit Tragegerüst liefern und montieren
1 Stück	Komplette Behinderten-Waschbeckenanlage liefern und montieren
9 Stück	Komplette WC-Anlagen liefern und montieren
1 Stück	Komplette behindertengerechte WC-Anlage liefern und montieren
5 Stück	Komplette Urinalanlage mit berührungsloser Spülung liefern und montieren
33 Stück	Sanitärtechnische Kleinteile und Accessoires liefern und montieren
11 Stück	Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer 4,4 kW liefern und montieren
135 m	Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 50 mit Form-u. Verbindungsstücken, Schwitzwasserisolierung
30 m	Abwasserleitungen aus Kunststoff DN 40 bis DN 100 mit Form-u. Verbindungsstücken
37 m	Muffenlose Gussleitungen DN 50 u. DN 100 mit Form-u. Verbindungsstücken
40 Stück	Kernbohrungen 60 mm bis 160 mm im Durchmesser

Lüftungstechnik

1 Stück	Rohrventilator DN 200(1010 m ³ /h) mit Rep.-Schalter und Drehzahlsteller
2 Stück	Decken-u. Wandschott DN 100
2 Stück	Fortlufthaube bis DN 200 aus Edelstahl
33 m	Verzinktes Lüftungsrohr mit Form-u. Verbindungsstücken bis DN 200 mit Dämmungen
13 Stück	Abluft-Tellerventile DN 100 und DN 150